

**ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
« УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
(ЛГ МУП «УТВиВ»)**

ПРИКАЗ

« 15 » 01 2026

г.п.Лянтор

№ 250

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в отопительный период 2026-2027гг.

Руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027г.
2. Начальнику АСУ М.В. Логинову разместить настоящий приказ на официальном сайте ЛГ МУП «УТВиВ».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера В.Г. Агафонова.
4. На период отсутствия ответственного лица (отпуска, болезни, командировки и т.д.) функции возлагаются на лицо, его замещающее.

Директор



В.В. Билецкий

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Лянтор

А.Н. Луценко
«14» _____ 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЛГ МУП «УТВиВ»

В.В. Билецкий
«14» _____ 2026г.



ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года

Наименование организации: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» (ЛГ МУП «УТВиВ»)

ИНН: 8617028441

Юридический адрес: 628449, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, район Сургутский, город Лянтор, улица Магистральная, строение 14.

Контакты (электронная почта/телефон): тел. 8(34638) 24-414 (доб. 1100),

эл. адрес: e-mail@lgutviv.ru

Сайт: www.lgutviv.ru

Руководитель организации: Директор - Билецкий Владимир Васильевич

1. Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта):

ЦЕХ №1 «Производство теплоты»:

1. Котельная №1 ДЕ-25-14 ГМ. Установленной мощности 91,98 Гкал/час.

Адрес: г.п. Лянтор, ул. Магистральная, 12/2.

2. Котельная №2 ДЕ-25-14 ГМ. Установленной мощности 59,84 Гкал/час.

Адрес: г.п. Лянтор, ул. Озерная, 24.

3. Котельная №3 КВГМ – 50. Установленной мощности 150 Гкал/час.

Адрес: г.п. Лянтор, ул. Магистральная, 12/1.

ЦЕХ №2 «Передача теплоты»:

1. Центральные тепловые пункты – 20 шт, индивидуальные тепловые пункты – 18 шт.

2. Сети теплоснабжения, протяженностью – 74,632 км. (в двухтрубном исполнении), в том числе сети горячего водоснабжения, протяженностью 25,734 км (в двухтрубном исполнении).

ЦЕХ №3 «Водоотведение»:

1. Канализационные очистные сооружения (2 очереди по 7000 м3/сут.).

Адрес: г.п. Лянтор, ул. Объездная, 30

2. Канализационные насосные станции – 27 шт.

3. Сети водоотведения, протяженностью – 106,45 км.

ЦЕХ №4 «Водоснабжение»:

1. Водозаборные очистные сооружения №1.

Адрес: ул. Магистральная, 5

2. Водозаборные скважины – 27 шт.

3. Сети водоснабжения, протяженностью – 71,01 км.

2. Анализ прохождения предыдущих трех лет отопительного периода ✓

2023 год:

Источник теплоснабжения:

Котельная №1 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

паровые котлы ДЕ-25-14 – 2 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: Капитальный ремонт блок - понтона №3, котельной №1.

Котельная №2 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Котельная №3 КВГМ – 50

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: Капитальный ремонт РУ-0,4 и отходящих линий котельной КВГМ-50.

ЦТП и ИТП

температурный график 95/70,

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети ТС и ГВС

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК №С-13-3П до ж.д. №2, ул. Согласия, г. Лянтор	0,200

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Вид теплоносителя – горячая вода.

Канализационные очистные сооружения 14 000 м3/сут.

Установленная производственная мощность – 14 000 м3/сут.

1-ая очередь (7000 м3/сут) в работе.

2-ая очередь (7000 м3/сут) в консервации.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

ГКНС и КНС

Количество насосных станций – 29.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети водоотведения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400мм по ул.Озерная, ул Новая, г. Лянтор". I этап	0,355
2	"Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400мм по ул.Озерная, ул Новая, г. Лянтор". II этап	0,169

Водозаборные очистные сооружения №1.

Установленная производственная мощность – 16 000 м3/сут.

29 артезианских скважин.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: Капитальный ремонт (перебурка) водозаборной скважины №СР-267.

Сети водоснабжения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК №С-13-3П до ж.д. №2, ул. Согласия, г. Лянтор	0,049

2024 год:

Источник теплоснабжения:

Котельная №1 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

паровые котлы ДЕ-25-14 – 2 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: Капитальный ремонт котла № 3, котельной №1.

Котельная №2 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Котельная №3 КВГМ – 50

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,
температурный график 110/70,
водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=100,00 м Котельной №3 (КВГМ-50).

ЦТП и ИТП

температурный график 95/70,

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети ТС и ГВС

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: ТК 7М, ул. Кингисеппа - Парковая, г. Лянтор".	камера
2	"Капитальный ремонт магистральных сетей ТС. Адрес: от ТК №24М в сторону ТК №25М, ул. Салавата Юлаева, г. Лянтор"	0,490
3	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП № 73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор"	2,023

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Вид теплоносителя – горячая вода.

Канализационные очистные сооружения 14 000 м3/сут.

Установленная производственная мощность – 14 000 м3/сут.

1-ая очередь (7000 м3/сут) в работе.

2-ая очередь (7000 м3/сут) в консервации.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

ГКНС и КНС

Количество насосных станций – 29.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

1. "Капитальный ремонт КНС №81. Адрес: микрорайон №3, стр. 23/1, г. Лянтор".

Сети водоотведения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400мм по ул.Озерная, ул Новая, г. Лянтор"	0,332

Водозаборные очистные сооружения №1.

Установленная производственная мощность – 16 000 м3/сут.

29 артезианских скважин.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети водоснабжения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП № 73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор"	0,466

2025 год:

Источник теплоснабжения:

- Котельная №1 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

паровые котлы ДЕ-25-14 – 2 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

1. Капитальный ремонт блок - понтона №1, котельной №1.
2. Капитальный ремонт металлических дымовых труб №1, 6.

Котельная №2 ДЕ-25-14 ГМ

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Котельная №3 КВГМ – 50

вид топлива: газ сухой отбензиненный компримированный,

температурный график 110/70,

водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

ЦТП и ИТП

температурный график 95/70,

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

1. Текущий ремонт наружных стен и пола ЦТП №76.

Сети ТС и ГВС

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ул. Ирины Глушук до ТК №2-70-7Л у ж.д. №59, г. Лянтор".	0,332
2	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №1 от ж.д. №4 до ж.д. №11, г. Лянтор."	0,120
3	Выполнение работ по изготовлению и монтажу лестниц, площадок обслуживания для тепловой камеры №7М.	-

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: не проводилась

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Вид теплоносителя – горячая вода.

Канализационные очистные сооружения 14 000 м3/сут.

Установленная производственная мощность – 14 000 м3/сут.

1-ая очередь (7000 м3/сут) в работе.

2-ая очередь (7000 м3/сут) в консервации.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

1. Чистка аэротенка V=5000 м3 РВС-2, 3 первой очереди.

ГКНС и КНС

Количество насосных станций – 27.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети водоотведения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм. Адрес: по ул. В. Кингисеппа — пр. Победы, г. Лянтор."	0,451
2	"Капитальный ремонт участка напорного коллектора от КНС-134 до КНС-141 у ж.д. №51. Адрес: г. Лянтор, ул. Комсомольская — микрорайон №1"	0,131

Водозаборные очистные сооружения №1.

Установленная производственная мощность – 16 000 м3/сут.

27 артезианских скважин.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт: не проводился.

Сети водоснабжения

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: не проводилась.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: не проводилась.

Капитальный ремонт:

№п/п	Наименование работ	Протяженность, км
1	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №2-70-11Л до ТК №2-70-7Л у ж.д. №59, г. Лянтор"	0,013
2	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №1 от ж.д. №4 до ж.д. №11, г. Лянтор."	0,060

3. Погодные условия: ✓**3.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С.**

Месяц	ОЗП 2022-2023гг.	ОЗП 2023-2024гг.	ОЗП 2024-2025гг.	ОЗП 2025-2026гг
Сентябрь	+7,42	+11,30	+10,91	10,92
Октябрь	+2,86	+3,04	+2,33	0,81
Ноябрь	-12,78	-6,90	-4,98	-9,20
Декабрь	-18,26	-17,45	-8,38	-18,70
Январь	-15,53	-19,79	-13,35	-23,8
Февраль	-12,68	-14,98	-12,96	-14,00
Март	-5,93	-9,94	-4,72	-6,00
Апрель	-3,14	-2,02	0,38	-
Май	+8,50	+4,42	7,00	-

3.2. Длительность отопительного периода

Период	Дата начала отопительного периода	Дата окончания отопительного периода	Фактическая продолжительность, сут
ОЗП 2022-2023гг.	01.09.2022г.	22.05.2023г.	263
ОЗП 2023-2024гг.	01.09.2023г.	04.06.2024г.	277
ОЗП 2024-2025гг.	03.09.2024г.	30.05.2025г.	269
ОЗП 2025-2026гг.	03.09.2025г.	-	-

3.3. Выработка тепловой энергии на нужды ТС и ГВС, тыс. Гкал/год.

Год	План	Факт
2023	275,326	265,312
2024	297,170	272,530
2025	292,080	279,567
2026	292,080	Ожидаемая 287,747

3.4. Количество отключений на сетях ТС и ГВС (для устранения порывов).

	2023 год	2024 год	2025 год
ТС	127	88	92
ГВС	130	126	108

3.5. Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения ✓

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2022-2023 годов	Котельная № 1 ДЕ-25/14ГМ, 91,98 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., паровые котлы ДЕ-25-14ГМ - 2 шт., ввод в эксплуатацию: 1985-1987гг.	газ сухой отбензиненный компримированный	нет	нет	нет
	Котельная № 2 ДЕ-25/14ГМ, 59,84 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год.		нет	нет	нет
	Котельная № 3 КВГМ-50, 150 Гкал/час, водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год		нет	нет	нет
ОЗП 2023-2024 годов	Котельная № 1 ДЕ-25/14ГМ, 91,98 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., паровые котлы ДЕ-25-14ГМ - 2 шт., ввод в эксплуатацию: 1985-1987гг.	газ сухой отбензиненный компримированный	нет	нет	нет
	Котельная № 2 ДЕ-25/14ГМ, 59,84 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год.		нет	нет	нет
	Котельная № 3 КВГМ-50, 150 Гкал/час, водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год.		нет	нет	нет

ОЗП 2024-2025 годов	Котельная № 1 ДЕ-25/14ГМ, 91,98 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., паровые котлы ДЕ-25-14ГМ - 2 шт., ввод в эксплуатацию: 1985-1987гг.	газ сухой отбензиненный компримированный	нет	нет	нет
	Котельная № 2 ДЕ-25/14ГМ, 59,84 Гкал/час, водогрейные котлы ДЕВ-25-14ГМ – 4 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год.		нет	нет	нет
	Котельная № 3 КВГМ-50, 150 Гкал/час, водогрейные котлы КВГМ-50 – 3 шт., ввод в эксплуатацию: 1990 год.		нет	нет	нет

4. Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов

4.1. ПРОГРАММА

капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального,
энергетического хозяйства ЛГ МУП «УТВиВ» на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование включения в план	Кол-во	Ориентировочная или сметная стоимость, с учетом целевой программы, с НДС, руб.	Срок выполнения
ЦЕХ №1 "Производство и передача теплоэнергии"					
<u>Участок №1 (Котельная №1 (ДЕВ/ДЕ- 25/14))</u>					
1	Капитальный ремонт эл.двигателей 75 кВт и ЧРП	Физический износ оборудования	1 шт	96 000,00	По мере необходимости
2	Теплотехническая наладка котлов №№ 2,3,4,5,6	Требования ПТБ, Ростехнадзора	4 шт	500 000,00	до 11.11.2026г.
3	Наладка ХВО (20.03.2026)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	2 шт	165 413,33	до 20.03.2026г.
4	Проверка контуров молниезащиты котельной №1 (ежегодно)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	6 шт	53 236,38	до 24.04.2026г.
5	ТД экономайзеров №№1,2,3,4,5,6	Требования ПТБ, Ростехнадзора	6 шт	119 974,80	до 27.04.2026г.
6	ЭПБ котлов №№2,5,6	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт	74 923,86	до 13.09.2026г.
7	ТД ГРУ блоков №№1,2,3	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
8	ТД наружного газопровода	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
9	ЭПБ горелки котла №6	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	50 000,00	до 24.05.2026г.
10	Капитальный ремонт дымовых труб №2,3,4,5, котельная №1. Адрес: г. Лянтор, ул. Магистральная стр 12/2.	Физический износ	4 шт	1 738 600,00	до 30.08.2026г.
<u>Участок №2 (Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ)</u>					
1	Капитальный ремонт электродвигателей 45 кВт и ЧРП	Физический износ	1 шт	70 000,00	По мере необходимости
2	Проверка контуров молниезащиты котельной №2 (ежегодно)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	4 шт	35 490,92	до 24.04.2026г.

3	ТД экономайзеров №№1,2,3,4	Требования ПТБ, Ростехнадзора	4 шт	59 987,40	до 12.04.2026г.
4	ЭПБ ГРУ	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
5	ЭПБ наружного газопровода	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
6	ЭПБ котла №2	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	24 974,62	до 13.09.2026г.
7	Приобретение и монтаж полиэтиленового бака ATV-5000	Физический износ оборудования	1 шт	80 000,00	до 01.08.2026г.
8	Приобретение и монтаж насоса марки 1Д1250-1256 с электродвигателем и частотным преобразователем	Физический износ оборудования	1 шт	1 586 353,33	до 01.08.2026г.
<u>Участок №3 (Котельная №3 КВГМ-50)</u>					
1	Капитальный ремонт электродвигателей 90 кВт и ЧРП	Физический износ	1 шт	130 000,00	По мере необходимости
2	Проверка контуров молниезащиты котельной №3 (ежегодно)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	8 872,70	до 24.04.2026г.
3	ТД ГРУ	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
4	ТД наружного газопровода	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1шт	100 000,00	до 24.05.2026г.
5	ЭПБ котлов №№1,2,3	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт	99 918,00	до 27.09.2026г.
6	Наладка ХВО (20.03.2026)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт	82 706,67	до 20.03.2026г.
<u>ЦЕХ №2 "Передача теплотенергии"</u>					
<u>Участок №4</u>					
1	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: г. Лянтор, микрорайон 1 от ТК №1 до ж.д.№11	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	78 мп	1 487 852,28	до 15.08.2026г.
<u>Участок №5 (ЦТП и ИТП)</u>					
1	Текущий ремонт кровли ЦТП №56. Адрес: микр-он №6, стр. 23/1	Физический износ	1 об.	150 000,00	до 01.08.2026г.

ЦЕХ №3 "Водоотведение"					
	<u>Участок №7</u>				
1	Выполнение работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции. Адрес: микрорайон 5, строение 12/1, г. Лянтор.	Физический износ	1 шт.	10 673 450,00	до 01.08.2026г.
2	Приобретение насоса СМ200-150-400 с э/д 30 кВт 1000 об/мин.	Физический износ	2 шт	810 840,00	до 01.07.2026г.
3	Приобретение насоса ВКС 10/45 с э/д 18,5 кВт 1500 об/мин.	Физический износ	1 шт	216 240,00	до 01.07.2026г.
	<u>Участок №8</u>				
1	ПИР "Строительство Канализационных Очистных Сооружений КОС-7000 м3/сут., по адресу: г. Лянтор, ул. Объездная, стр. 30, КОС-14000, территория 2-ой очереди".	В целях включения мероприятия в государственную программу "Строительство"	1 об.	19 899 000,00	до 30.12.2026г.
2	Чистка азротенка V=5000 м3 РВС-1 первой очереди. Адрес: ул. Объездная, 30, г. Лянтор.	Требование МДК	1 шт	2 162 280,00	до 15.09.2026г.
3	Техническое освидетельствование РВС - 5000 №1 1 очереди. Адрес: ул. Объездная, 30.	Требование МДК	1 шт	99 000,00	до 30.09.2026г.
ЦЕХ №4 "Водоснабжение"					
	<u>Участок №11</u>				
1	Приобретение погружного скважинного насоса	Физический износ	1 скв.	242 253,73	до 01.08.2026г.

4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

Лянторского городского муниципального унитарного предприятия "Управление теплоснабжения и водоотведения".

№ п/п	Наименование объекта мероприятия	Ед. езм.	Кол-во	по месяцам						Исполнитель	Примечание
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цех №1 производство теплоэнергии											
УЧАСТОК №1 (Котельная №1)											
Ремонт и ревизия технологического оборудования											
1	Текущий ремонт котловых агрегатов ДЕ-25-14 ГМ, ДЕВ- 25-14 ГМ	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
2	Чистка расходомерных шайб	шт	6	-	-	6	-	-	-	Л.В. Морозова	
3	Ремонт запорной арматуры котлов №1-6	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
4	Ремонт обмуровки котлов № 1-6	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
5	Обследование обмур.горелок котлов № 1-6.	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
6	Ремонт запорн.арматуры деаэраторов №1-5	шт.	5	1	2	2	-	-	-	Л.В. Морозова	
7	Чистка деаэраторов от грязи №1-5	шт.	5	1	2	2	-	-	-	Л.В. Морозова	
8	Ремонт и чистка экономайзеров №1-6	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
9	Ремонт запорной арматуры на экономайзерах №1-6	шт.	6	2	2	1	1	-	-	Л.В. Морозова	
10	Покраска оборудования, трубопроводов котельной	узел	3	-	-	1	2	-	-	Л.В. Морозова	
11	Ремонт и чистка солевой ямы блока №2.	шт.	1	-	1	-	-	-	-	Л.В. Морозова	
12	Текущий ремонт насосов: сетевые, питательные, подпиточные, исходные, солевые.	шт.	19	4	7	-	8	-	-	Л.В. Морозова	
	сетевые насосы №1, 2,3	шт.	3	-	-	-	3	-	-	Л.В. Морозова	
	питательные №1, 2	шт.	2	-	-	-	2	-	-	Л.В. Морозова	
	подпиточные №1-5	шт.	5	2	2	1	-	-	-	Л.В. Морозова	
	исходные №1-6	шт.	6	2	2	2	-	-	-	Л.В. Морозова	
	солевые №1-3	шт.	3	-	3	-	-	-	-	Л.В. Морозова	
13	Текущий ремонт тяго-дутьевых устройств:	шт.	12	4	4	2	2	-	-	Л.В. Морозова	
	ТДМ (блок №1)	шт.	4	-	2	-	2	-	-	Л.В. Морозова	
	ТДМ (блок №2)	шт.	4	2	2	-	-	-	-	Л.В. Морозова	
	ТДМ (блок №3)	шт.	4	2	-	2	-	-	-	Л.В. Морозова	
14	Чистка буллитов	шт.	7	-	-	7	-	-	-	Л.В. Морозова	
15	Текущий ремонт фильтров №1-12 с запорной арматурой, досыпка смолы.	шт.	12	3	5	4	-	-	-	Л.В. Морозова	
16	Замена запорной арматуры Блоков №1-3	шт	18	-	6	6	6	-	-	Л.В. Морозова	
17	Проверка контуров молниезащиты котельной №1.	шт	6	6	-	-	-	-	-	В.В. Зотов	
18	ТД ГРУ блоков №№1,2,3	шт	3	3	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
19	ТД наружных газопроводов	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
20	ЭПБ Котел №5	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
21	ЭПБ Котел №6	шт	1	-	-	-	-	1	-	Н.В. Евграфова	
22	ЭПБ горелки №6	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
23	Капитальный ремонт дымовых труб №2,3,4,5	шт	4	-	4	-	-	-	-	В.Г.Агафонов, Н.В. Евграфова	
24	Промывка и ревизия :										
	- системы отопления	сист.	1	-	-	-	1	-	-	Л.В. Морозова	
	- грязевика	шт	1	-	-	1	-	-	-	Л.В. Морозова	
Подготовка к работе в осенне-зимний период несущих конструкций зданий и сооружений											
1	Обследование и ремонт крыши котельной	шт	1	-	1	-	-	-	-	Л.В. Морозова	
2	Утепление котельной (пена монтажная)	блок	3	-	-	-	3	-	-	Л.В. Морозова	
3	Ремонт пандуса солевой ямы.	узел	1	-	1	-	-	-	-	Л.В. Морозова	
4	Очистка и нанесение антикоррозийного покрытия отдельных фасонных элементов, прогонов блока №2,3	шт	2	-	-	2	-	-	-	Л.В. Морозова	
Подготовка газового оборудования к работе в осенне-зимний период											
Блок №1											
1	Ревизия газового оборудования котлов №1,2	узел	2	-	-	2	-	-	-	В.Г.Барышников	
2	Чистка коллектора горелки	шт	2	-	-	2	-	-	-	В.Г.Барышников	
3	Ревизия газового оборудования ГРУ	узел	1	-	-	1	-	-	-	В.Г.Барышников	
4	Чистка газоходов котлов №1,2	шт	2	-	-	2	-	-	-	В.Г.Барышников	
5	Испытание газопровода и газового оборуд. на герметичность	сеть	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
Блок №2											
1	Ревизия газового оборудования котлов №3,4	узел	2	-	2	-	-	-	-	В.Г.Барышников	
2	Чистка коллектора горелки	шт	2	-	2	-	-	-	-	В.Г.Барышников	
3	Ревизия газового оборудования ГРУ	узел	1	-	1	-	-	-	-	В.Г.Барышников	
4	Чистка газоходов котлов №3,4	шт	2	-	2	-	-	-	-	В.Г.Барышников	
5	Испытание газопровода и газового оборуд. на герметичность	сеть	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
Блок №3											
1	Ревизия газового оборудования котлов №5,6	узел	2	-	-	-	2	-	-	В.Г.Барышников	
2	Чистка коллектора горелки	шт	2	-	-	-	2	-	-	В.Г.Барышников	
3	Ревизия газового оборудования ГРУ	узел	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
4	Чистка газоходов котлов №5,6	шт	2	-	-	-	2	-	-	В.Г.Барышников	
5	Испытание газопровода и газового оборуд. на герметичность	сеть	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
УЧАСТОК №2 (Котельная №2)											
Ремонт и ревизия технологического оборудования											
1	Текущий ремонт котлов ДЕВ25/14 №1,2,3,4 с запорной арматурой	шт.	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
2	Ремонт и чистка экономайзеров №1-4	шт.	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	

3	Обследование и ремонт обмуровки горелок котлов №1,2,3,4	шт	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
4	Текущий ремонт горелок котлов №1-4	шт	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
5	Текущий ремонт тягодутьевых устройств: ДН № 1,2,3,4	шт	8	4	2	2	-	-	-	Н.Л. Очкина	
	ВДН № 1-4	шт.	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
		шт.	4	2	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
6	Текущий ремонт насосов :	шт.	10	8	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
	Сетевые насосы № 1-3	шт.	3	1	1	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
	Исходных насосов №1,2	шт	2	2	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
	Подпиточных насосов №1,2	шт	2	2	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
	Солевых насосов №1-3	шт	3	3	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
7	Покраска оборудования и трубопроводов котельной	узел	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
8	Чистка расходомерных шайб	шт	4	-	-	4	-	-	-	Н.Л. Очкина	
9	Промывка и ревизия:									Н.Л. Очкина	
	- системы отопления котельной,	узел.	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
	- системы отопления бытовых помещений,	узел.	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
	- грязевика.	шт.	1	-	-	1	-	-	-	Н.Л. Очкина	
10	Текущий ремонт фильтров №1,2 с запорной арматурой	шт	2	2	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
11	Чистка деаэраторов №1,2	шт	2	2	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
12	Ремонт запорной арматуры деаэраторов №1,2	шт	2	2	-	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
13	Чистка солевой ямы	шт	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
14	Чистка буллитов	шт.	2	-	-	2	-	-	-	Н.Л. Очкина	
15	Проверка контуров молниезащиты котельной №2	шт	4	4	-	-	-	-	-	В.В. Зотов	
16	Замена запорной арматуры	шт	7	2	2	1	2	-	-	Н.Л. Очкина	
17	ТД ГРУ блоков	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
18	ТД наружных газопроводов	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
19	ЭПБ Котел №2	шт	1	-	-	-	-	1	-	Н.В. Евграфова	
20	Монтаж насоса марки 1Д-1250-1256 с ЧРП	шт	1	-	-	1	-	-	-	Н.В. Евграфова	
21	Приобретение и монтаж полиэтиленового бака ATV-5000 с обвязкой	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
	Подготовка к работе в осенне-зимний период несущих конструкций зданий и сооружений										
1	Утепление котельной (пена монтажная)	узел	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
2	Ремонт пандуса солевой ямы.	узел	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
3	Обследование и ремонт крыши котельной	шт	1	-	1	-	-	-	-	Н.Л. Очкина	
4	Ремонт отмостки здания котельной	узел	1	-	-	-	1	-	-	Н.Л. Очкина	
	Подготовка газового оборудования к работе в осенне-зимний период										
1	Ревизия газового оборудования котлов №1,2,3,4	узел	4	-	-	4	-	-	-	В.Г.Барышников	
2	Чистка коллектора горелки	шт	4	-	-	4	-	-	-	В.Г.Барышников	
3	Ревизия газового оборудования ГРУ	узел	1	-	-	1	-	-	-	В.Г.Барышников	
4	Чистка газоходов котлов №1-4	шт	4	-	-	4	-	-	-	В.Г.Барышников	
5	Испытание газопровода и газового оборуд. на герметичность	сеть	1	-	-	1	-	-	-	В.Г.Барышников	
УЧАСТОК №3 (Котельная №3)											
	Ремонт и ревизия технологического оборудования										
1	Текущий ремонт котлов №1,2,3	шт.	3	2	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
2	Ремонт обмуровки горелок котлов №1,2,3	шт.	3	2	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
3	Ремонт запорной арматуры котлов №1-3	шт.	9	-	-	-	9	-	-	В.В. Отт	
4	Текущий ремонт сетевых, подпиточных, солевых, исходных и насоса авар.подпитки	шт.	12	5	3	2	2	-	-	В.В. Отт	
	сетевые насосы №1 – 4	шт.	4	-	-	2	2	-	-	В.В. Отт	
	подпиточные №1,2	шт.	2	-	2	-	-	-	-	В.В. Отт	
	солевые №1-3	шт.	3	3	-	-	-	-	-	В.В. Отт	
	исходные насосы № 1-2	шт.	2	2	-	-	-	-	-	В.В. Отт	
	насос аварийной подпитки №1	шт.	1	-	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
5	Текущий ремонт тяго-дутьевых устройств.	шт.	6	4	2	-	-	-	-	В.В. Отт	
	ВДН №1-3	шт.	3	2	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
	ДН №1-3	шт.	3	2	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
6	Текущий ремонт фильтров №1-3	шт.	3	2	1	-	-	-	-	В.В. Отт	
7	Чистка деаэраторов №1,2	шт.	2	2	-	-	-	-	-	В.В. Отт	
8	Ремонт запорной арматуры деаэраторов №1,2	шт.	2	2	-	-	-	-	-	В.В. Отт	
9	Чистка солевой ямы	шт.	1	-	-	1	-	-	-	В.В. Отт	
10	Покраска оборудования, трубопроводов котельной	узел	1	-	-	-	1	-	-	В.В. Отт	
11	Чистка расходомерных шайб	шт.	3	-	-	3	-	-	-	В.В. Отт	
12	Замена запорной арматуры	шт	8	2	2	2	2	-	-	В.В. Отт	
13	Проверка контуров молниезащиты котельной №3	шт.	1	1	-	-	-	-	-	В.В. Зотов	
14	Чистка буллитов	шт.	4	-	-	4	-	-	-	В.В. Отт	
15	Промывка и ревизия :									В.В. Отт	
	- системы отопления котельной,	узел.	1	-	-	-	1	-	-	В.В. Отт	
	- системы отопления АБК, гаражи	узел.	1	-	-	-	1	-	-	В.В. Отт	
	- грязевика.	шт.	1	-	-	1	-	-	-	В.В. Отт	
16	ТД ГРУ	шт.	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
17	ТД наружного газопровода	шт	1	1	-	-	-	-	-	Н.В. Евграфова	
18	Обследование пожарной лестницы	шт	1	-	-	1	-	-	-	Н.В. Евграфова	
19	ЭПБ котел №1,2,3	шт	3	1	-	-	-	2	-	Н.В. Евграфова	
	Подготовка к работе в осенне-зимний период несущих конструкций зданий и сооружений										
1	Утепление котельной (пена монтажная)	узел	1	-	-	-	1	-	-	В.В. Отт	

2	Подготовка и ремонт крыши котельной	узел	1	-	-	1	-	-	-	В.В. Отт	
	Подготовка газового оборудования к работе в осенне-зимний период										
1	Ревизия газового оборудования котлов №1,2,3	узел	3	-	-	-	3	-	-	В.Г.Барышников	
2	Чистка коллектора горелки	шт	3	-	-	-	3	-	-	В.Г.Барышников	
3	Ревизия газового оборудования ГРУ	узел	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
4	Чистка газопроводов котлов №1,2,3	шт	3	-	-	-	3	-	-	В.Г.Барышников	
5	Испытание газопровода и газового оборуд. на герметичность	сеть	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
6	Приобретение и монтаж эл. приводной задвижки Ду 250 котел №1	сеть	1	-	-	-	1	-	-	В.Г.Барышников	
Цех № 2 передача теплотенергии											
УЧАСТОК №4 участок передачи тепловой энергии по сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения											
1	Текущий ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, в том числе изоляции	км	37,65	9,4	9,4	9,4	9,4	-	-	С.В. Войтюк	
2	Текущий ремонт тепловых камер и павильонов	шт	23	6	6	6	5	-	-	С.В. Войтюк	
3	Гидравлическое испытание сетей теплоснабжения	уч	25	1	9	11	4	-	-	С.В. Войтюк	
4	Промывка сетей теплоснабжения и ГВС	уч	25	1	9	11	4	-	-	С.В. Войтюк	
5	Ревизия запорной арматуры	шт	160	40	40	40	40	-	-	С.В. Войтюк	
6	Чистка тепловых камер	шт	32	8	8	8	8	-	-	С.В. Войтюк	
7	Чистка павильонов	шт	4	1	1	1	1	-	-	С.В. Войтюк	
8	Замена участка сетей ТС 1 микрорайон от ТК №1 до ж.д. №11	об.	-	-	-	1	-	-	-	С.В. Войтюк	
УЧАСТОК №5 участок эксплуатации тепловой энергии											
1	Текущий ремонт ЦТП №1-77 и ИТП № 4.1-14,16-19	шт	38	8	10	10	10	-	-	С.В. Куликов	
2	Чистка ВВП на ЦТП, ИТП	шт	38	-	-	10	28	-	-	С.В. Куликов	
3	Текущий ремонт СН и НГВС	шт	187	41	48	48	50	-	-	С.В. Куликов	
4	Ревизия запорной арматуры	шт	144	-	-	144	-	-	-	С.В. Куликов	
5	Замена запорной арматуры	шт	3	-	-	3	-	-	-	С.В. Куликов	
6	Промывка системы отопления АБК цеха №2.	шт	1	-	-	1	1	-	-	С.В. Куликов	
7	Промывка системы отопления ЦТП №9,12,13,42,56.	шт	5	-	2	2	1	-	-	С.В. Куликов	
Цех № 3 водоотведение стоков											
УЧАСТОК №7 участок перекачки стоков											
1	Чистка приемных резервуаров ГКНС-1, КНС -141,46, 81, 82,102, 108, 97, 85, 56,83,134, 76, 77, 48, 84, 86, 79,78, 88, 87, КНС - 5мкн., КНС - 8мкн.	шт.	23	-	7	7	7	2	-	Т.Г.Абдуллаев	
2	Замена внутренних напорных и всасывающих трубопроводов и запорной арматуры на КНС - 134, 86, 79										
	1) Замена трубопровода:									Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 100мм	п.м.	10	-	-	5	5	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 80мм	п.м.	10	-	5	-	-	5	-	Т.Г.Абдуллаев	
	2) Замена задвижки:										
	Ду 100мм	шт.	3	-	1	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 80мм	шт.	3	-	1	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
3	Покраска оборудования, запорной арматуры и внутренних напорных и всасывающих трубопроводов КНС - 141, 76, 56.	шт./м2	6 / 90	-	2 / 30	2 / 30	2 / 30	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
4	Ревизия запорной арматуры на КНС-87, 88,56, 78, 79, 108, 81, 83, 85, 76, 46, 97, 77, 82, 48, 102,134,141, 86, 84, КНС - 5мкн., КНС - 8мкн., ГКНС -1.	шт	23	-	7	7	7	2	-	Т.Г.Абдуллаев	
5	Текущий ремонт КНС- 48, 108, 76, 77, 83, 134, 141, 85,87,46, 81, 79, 78, 102, 84, 46, 86, 97, 56, 88, КНС - 5мкн., КНС - 8мкн, ГКНС - 1	шт	23	-	7	7	7	2	-	Т.Г.Абдуллаев	
	1) Замена задвижек:										
	Ду 150мм	шт.	2	-	-	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 100мм	шт.	2	-	1	-	-	1	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 80мм	шт.	3	-	1	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 50мм	шт.	2	-	-	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	2) Замена обратного клапана:										
	Ду250 мм	шт	8	-	2	2	2	2	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду150мм	шт.	2	-	1	-	-	1	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду100мм	шт.	2	-	-	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 80мм	шт.	6	1	1	2	1	1	-	Т.Г.Абдуллаев	
	3) Замена шаровых кранов:										
	Ду 50мм	шт.	2	-	-	1	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду40мм	шт	10	-	4	3	3	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду32мм	шт.	10	-	4	2	2	2	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 25мм	шт	2	-	1	-	1	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 20мм	шт	4	-	1	1	1	1	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 15мм	шт	4	-	1	1	1	1	-	Т.Г.Абдуллаев	
	4) Замена трубопровода:										
	Ду 150мм	п.м.	5	-	-	5	-	-	-	Т.Г.Абдуллаев	
	Ду 32мм	п.м.	20	-	5	5	5	5	-	Т.Г.Абдуллаев	
6	Промывка и ревизия системы отопления в АБК цеха № 3.	система	1	-	-	-	1	-	-	Т.Г. Абдуллаев	
УЧАСТОК №8 участок очистки стоков											
1	Чистка иловых карт.	м3/м2	3240/2160	-	-	1080/2160	1080/2160	1080/2160	-	Л.А. Мутьева	
	1)Перекачка надиловых вод.	м3	1950	-	-	500	500	950	-	Л.А. Мутьева	
2	Текущий ремонт ГКНС-1 и КНС собственных стоков.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2) Замена задвижек:										
	Ду 100мм	шт	1	-	-	-	1	-	-	Л.А. Мутьева	
	Ду 50мм	шт	1	-	-	-	-	1	-	Л.А. Мутьева	
	3) Замена обратных клапанов:										
	Ду 250мм	шт.	4	-	1	1	1	1	-	Л.А. Мутьева	
	Ду100мм	шт.	1	-	1	-	-	-	-	Л.А. Мутьева	

	4) Замена шаровых кранов:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду 40мм	шт	2	-	-	-	1	1	-	Л.А. Мутьева
	Ду15мм	шт	2	-	1	1	-	-	-	Л.А. Мутьева
	5) Замена фланцевых, шаровых, рычажных кранов:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду 50мм	шт	4	-	1	1	1	1	-	Л.А. Мутьева
3	Ревизия запорной арматуры на ГКНС-1 и КНС - собственных стоков 1-очереди.	объект	2	-	-	1	1	-	-	Л.А. Мутьева
4	Чистка приемных резервуаров ГКНС - 1, КНС собственных стоков.	шт.	2	-	-	1	1	-	-	Л.А. Мутьева
5	Чистка колодцев самотечного коллектора КНС- соб. стоков на КОС -7000 1 очереди.	шт	12	-	3	3	3	3	-	Л.А. Мутьева
6	Ревизия запорной арматуры КОС-7000 1 очереди .	очередь/%	1/100	-	1/30	1/35	1/35	-	-	Л.А. Мутьева
7	Текущий ремонт КОС-7000 1 очереди:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Замена задвижек:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду100мм	шт.	3	-	-	1	1	1	-	Л.А. Мутьева
	ДУ 50мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	Л.А. Мутьева
	2) Замена шаровых кранов:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ДУ 25мм	шт.	8	-	2	2	2	2	-	Л.А. Мутьева
	Ду20мм	шт.	8	-	2	2	2	2	-	Л.А. Мутьева
	Ду15мм	шт.	7	-	2	2	2	1	-	Л.А. Мутьева
	3) Замена трубопровода в системе теплоснабжения:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду50мм	м.п	10	-	5	-	5	-	-	Л.А. Мутьева
	Ду40мм	м.п	10	-	-	5	-	5	-	Л.А. Мутьева
	Ду20мм	м.п	10	-	-	5	-	5	-	Л.А. Мутьева
	Ду25мм	м.п	10	-	-	5	5	-	-	Л.А. Мутьева
	Ду15мм	м.п	10	-	5	-	-	5	-	Л.А. Мутьева
	4) Замена илопровода в лестничной площадке РВС-1,2									
	Ду100мм	м.п.	15	-	5	-	5	5	-	Л.А. Мутьева
	5) Замена трубопровода в системе водоснабжения:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду50мм	м.п.	10	-	5	-	5	-	-	Л.А. Мутьева
	Ду40мм	м.п	10	-	-	5	-	5	-	Л.А. Мутьева
	Ду32мм	м.п	20	-	5	5	5	5	-	Л.А. Мутьева
	Ду25мм	м.п	10	-	-	5	-	5	-	Л.А. Мутьева
	Ду20мм	м.п	10	-	5	-	5	-	-	Л.А. Мутьева
	Ду15мм	м.п	10	-	-	5	5	-	-	Л.А. Мутьева
	6) Замена шаровых кранов в системе водоснабжения:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ду50мм	шт.	2	-	1	-	-	1	-	Л.А. Мутьева
	Ду32мм	шт.	4	-	1	1	1	1	-	Л.А. Мутьева
	Ду25мм	шт.	7	-	1	2	2	2	-	Л.А. Мутьева
	Ду20мм	шт.	7	-	1	2	2	2	-	Л.А. Мутьева
	Ду15мм	шт.	6	-	1	2	2	1	-	Л.А. Мутьева
8	Покраска оборудования, запорной арматуры, внутренних трубопроводов РВС-1; 2; 3 , трубопроводов в техподполье и косметический ремонт производственных корпусов на 1 очереди.	шт./м2	6/300	-	-	2/100	2/100	2/100	-	Л.А. Мутьева
9	Промывка и ревизия системы отопления.	система	1	-	-	-	1	-	-	Л.А. Мутьева
УЧАСТОК №9 участок транспортировки стоков по канализационным сетям										
1	Чистка канализационных колодцев.	шт.	1000	200	200	200	200	200	-	Д.А. Беляев
2	Ремонт канализационных колодцев.	шт.	70	10	10	20	20	10	-	Д.А. Беляев
3	Промывка канализационных сетей.	км.	30	6	6	6	6	6	-	Д.А. Беляев
4	Покраска канализационных колодцев.	шт./м2	40/157	-	10/39,25	10/39,25	10/39,25	10/39,25	-	Д.А. Беляев
Цех № 4 водоснабжение										
Участок №10 участок подъем воды										
	Ремонт технологического оборудования собственными силами									
1	Ремонт и ревизия запорной арматуры на скважинах	шт	36	6	5	10	10	5	-	В.Н.Запухлая
2	Техническое обслуживание водоподъемного оборудования артезианских скважин	шт	18	4	4	4	4	2	-	В.Н.Запухлая
	Ремонт зданий и сооружений собственными силами									
1	Утепление блок-боксов скважин БОС	шт	18	-	5	5	5	3	-	В.Н.Запухлая
Участок №11 участок очистки воды										
	Ремонт технологического оборудования собственными силами									
1	Ремонт и ревизия запорной арматуры на станции №2, АБК	шт	10	2	2	2	2	2	-	В.Н.Запухлая
2	Чистка резервуаров чистой воды 5000м3, 2000м3	шт	2	-	1	1	-	-	-	В.Н.Запухлая
3	Чистка буллита КНС БОС -12 м3	шт	1	-	-	1	-	-	-	В.Н.Запухлая
4	Чистка колодцев канализационной системы	шт	6	-	-	6	-	-	-	В.Н.Запухлая
5	Чистка подземной емкости (септик 80 м3)	шт	1	-	-	1	-	-	-	В.Н.Запухлая
6	Чистка резервуаров ускоренной станции обезжелезирования №1 БОС	шт	2	1	-	-	-	-	1	В.Н.Запухлая
7	Чистка тонкослойных отстойников №1, 2, 3, 4, 5 станции обезжелезирования №1 БОС	шт	10	5	-	-	-	5	-	В.Н.Запухлая
8	Промывка системы отопления: АБК БОС №1	система	2	-	1	1	-	-	-	В.Н.Запухлая
9	Досылка фильтрующего материала ФО Ø2200мм модулей фильтрации 2 ступени	шт	15	-	-	7	8	-	-	В.Н.Запухлая
10	Чистка вентиляционной системы станции обезжелезирования №1 БОС	система	2	1	-	-	-	-	1	В.Н.Запухлая
	Ремонт зданий и сооружений собственными силами									
1	Утепление АБК станции №2	шт	1	-	-	1	-	-	-	В.Н.Запухлая
2	Частичное восстановление отмостки РЧВ 5000м3, 2000м3	м.п	25	-	-	10	10	5	-	В.Н.Запухлая
3	Частичное восстановление отмостки станции обезжелезирования №1 БОС 16000	м2	20	-	-	-	20	-	-	В.Н.Запухлая
Участок №12 участок транспортировки воды по сетям водоснабжения										
1	Промывка внутриквартальных сетей ХВС	км	17	-	5	7	5	-	-	В.Н.Запухлая
2	Проверка технического состояния ПП	шт	494	247	-	-	-	247	-	В.Н.Запухлая
3	Установка указательных табличек ПП	шт	30	10	5	-	5	5	5	В.Н.Запухлая

4	Покраска колодцев ПГ	шт	10	-	-	5	5	-	-	В.Н.Запущая	
Отдел главного энергетика ЛГ МУП «УТВиВ»											
Электрооборудование											
1	Ревизия электрооборудования котельных № 1,2,3, КОС-7000, ВОС №1.	шт.	5	1	1	1	2	-	-	В.В. Зотов	
2	Ревизия электрооборудования ТП-10/0,4кВ №26, 27, 102, 12, 13, 103, 10, 11, 28, 35, 37, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 48.	шт.	19	5	5	5	4	-	-	В.В. Зотов	
3	Ревизия электрооборудования ИТП-4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.	шт.	18	-	6	6	6	-	-	В.В. Зотов	
4	Ревизия электрооборудования ЦТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 42, 51, 56, 70, 73, 76, 77.	шт.	20	5	5	5	5	-	-	В.В. Зотов	
5	Ревизия электрооборудования КНС-46, 48, 56, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 102, 108, 134, 141, КНС-8мкр, КНС-5мкр., ГКС-1.	шт.	23	5	6	6	6	-	-	В.В. Зотов	
Автоматика											
1	Ревизия средств КИПиА ИТП-4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.	шт.	18	4	4	5	5	-	-	Д.А.Татаринов	
2	Ревизия средств КИПиА ЦТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 42, 51, 56, 70, 73, 76, 77.	шт.	20	5	5	5	5	-	-	Д.А.Татаринов	
3	Ревизия средств КИПиА КНС-46, 48, 56, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 102, 108, 134, 141, КНС-8мкр, КНС-5мкр., ГКС-1.	шт.	20	5	5	5	5	-	-	Д.А.Татаринов	
4	Ревизия средств КИПиА котельных № 1, 2, 3, КОС-7000, ВОС №1.	шт.	5	1	1	1	2	-	-	Д.А.Татаринов	
5	Ревизия узлов учета тепловой энергии и расходомеров воды котельных № 1, 2, 3.	шт.	3	1	1	-	1	-	-	Д.А.Татаринов	
АБК электромонтеров по РнОЭ и слесарей по КИПиА.											
1	Облагораживание прилегающей территории здания электромонтеров по РнОЭ.	узел	1	-	1	-	-	-	-	В.В. Зотов	
2	Облагораживание прилегающей территории здания слесарей по КИПиА.	узел	1	-	1	-	-	-	-	Д.А.Татаринов	
РМУ											
Участок 13 ремонтно-механический участок											
1	Ремонт и обслуживание насосного оборудования (цехов № 1, 2, 3, 4).	шт	67	13	14	14	13	13	-	Р.В. Ядыгин	
2	Совместное обслуживание и ремонт электротехнического оборудования.	шт	9	1	2	2	2	2	-	Р.В. Ядыгин; В.В. Зотов	
3	Текущий ремонт и обслуживание технологического оборудования (компрессоры, мотопомпы, САКи, сварочные генераторы, высокоструйный аппарат и др.).	шт	16	3	3	4	3	3	-	Р.В. Ядыгин	
4	Текущий ремонт и обслуживание станочного оборудования РМУ.	шт	8	1	2	2	2	1	-	Р.В. Ядыгин	
5	Текущее обслуживание тепловодоснабжения РМУ (кран шаровый).	шт	2	-	-	-	2	-	-	Р.В. Ядыгин	
6	Промывка, опрессовка трубопровода холодного водоснабжения (РМУ, АБК).	шт	2	-	-	-	2	-	-	Р.В. Ядыгин	
7	Промывка, опрессовка трубопроводов системы теплоснабжения (РМУ, АБК, центральный склад, арочник уч.№22, гаражи).	шт	8	-	-	-	-	8	-	Р.В. Ядыгин	
8	Ревизия и ремонт запорной аппаратуры (цех № 1, 2, 3).	шт	15	-	5	-	5	5	-	Р.В. Ядыгин	
9	Проверка и промывка пожарного водовода.	шт	6	6	-	-	-	-	-	Р.В. Ядыгин	
"Лаборатория химического анализа"											
Лаборатория котельной											
	Проверка основного и вспомогательного оборудования										
1	Проверка спектрофотометра	шт	1	-	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
2	Проверка весов лабораторных электронных	шт	1	-	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
3	Проверка гири калибровочной 200 гр.	шт	1	-	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
Лаборатория ВОС											
	Проверка основного и вспомогательного оборудования										
1	Проверка pH-метра	шт	2	1	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
2	Проверка флюората	шт	1	-	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
3	Проверка весов лабораторных электронных	шт	2	-	-	2	-	-	-	Е.А. Юдина	
4	Проверка спектрофотометра	шт	3	1	2	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
5	Проверка гири калибровочной 1 кг.	шт	1	-	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
6	Проверка термометра лабораторного электронного	шт	1	-	-	-	-	-	1	Е.А. Юдина	
7	Проверка низкотемпературного шкафа	шт	1	1	-	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
8	Проверка измерителя влажности и температуры	шт	2	1	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
9	Аттестация бани шестиместной	шт	1	-	-	-	-	1	-	Е.А. Юдина	
Лаборатория КОС											
	Проверка основного и вспомогательного оборудования										
1	Проверка pH-метра	шт	1	1	-	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
2	Проверка флюората	шт	1	-	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
3	Проверка весов лабораторных электронных	шт	1	-	-	1	-	-	-	Е.А. Юдина	
4	Проверка спектрофотометра	шт	2	1	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
5	Проверка термогигрометра ИВА-6	шт	1	-	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
6	Проверка термометра лабораторного электронного	шт	1	-	1	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
7	Проверка суховоздушного лабораторного шкафа	шт	1	1	-	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
8	Аттестация бани шестиместной	шт	2	-	-	-	-	2	-	Е.А. Юдина	
9	Аттестация печи электрокамерной	шт	1	1	-	-	-	-	-	Е.А. Юдина	
ПЭО (планово-экономический отдел)											
1	Обеспечить предоставление расчетных материалов в РСТ ХМАО-Югры для корректировки тарифов на тепловую энергию на период 2027-2028 года на экономически обоснованном уровне, позволяющем обеспечить подготовку к работе в осенне - зимний период. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется органами регулирования в соответствии с принципами, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении", Основами ценообразования, утвержденными Постановлением Правительства от 22.10.2012г (с изм. от 05.09.2019г.) №1075, Правилами регулирования цен (тарифов) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.	-	-			1 раз в год до 01.05.2026				С.В. Кузьмина	

2	Обеспечить предоставление расчетных материалов в РСТ ХМАО-Югры для корректировки тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2027-2027 года, на экономически обоснованном уровне, позволяющем обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период. Регулирование тарифов производится ежегодно в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 (с изм. от 25.01.2022 г. №44). Осуществляется ежегодная корректировка необходимой валовой выручки, которая определяется органом регулирования тарифов, на каждый период регулирования, исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	-	-		1 раз в год до 01.05.2026					С.В. Кузьмина	
ТИ											
1	Контроль за промывкой и опрессовкой системы ТВС, ревизией и ремонт запорных арматур и приборов измерения в тепловых узлах :	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	ООО "АКВАСеть"	шт	16	-	79	41	5	-	-	Р. И. Булатов	
1.3.	ООО "ЖК Сибири"										
	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы ТС.	шт	15	-	14	1	-	-	-	Р. И. Булатов	
	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы ГВС.	шт	15	-	1	8	6	-	-	Р. И. Булатов	
1.4.	ООО "Уютный Дом"	шт	44	5	14	15	10	-	-	Р. И. Булатов	
1.5.	НПО "Центральный"	шт	37	-	27	10	-	-	-	Р. И. Булатов	
1.6.	РЭУ УЭЗиС	шт	34	-	18	16	-	-	-	Р. И. Булатов	
1.7.	ООО "СТРОЙСЕРВИС"	шт	84	-	58	26	-	-	-	Р. И. Булатов	
1.8.	БУ "ЛГБ"	шт	10	-	10	-	-	-	-	Р. И. Булатов	
1.9.	МУ "СФЗ ЭОСС"									Информация в адрес предприятия не предоставлена	
1.10.	ЛГ МУП "ХЭУ"	шт	4	-	-	4	-	-	-	Р. И. Булатов	
1.11.	ТСЖ "Новый дом"	шт	1	-	-	-	1	-	-	Р. И. Булатов	
1.12.	НГДУ "Лянторнефть".										
	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы ТВС.	шт	9	-	1	7	1	-	-	Р. И. Булатов	
	Промывка наружных сетей ТВС.	шт	9	-	-	-	9	-	-	Р. И. Булатов	
	Ревизия запорной арматуры.	шт	9	-	-	5	4	-	-	Р. И. Булатов	
2.	Контроль за промывкой и опрессовкой систем ТВС ЛГ МУП "УТВиВ":	-									
2.1.	ЦЕХ №1	шт	5	-	-	-	5	-	-	Р. И. Булатов	
2.2.	ЦЕХ №2 (Промывка сетей ТВС)	-	-							Р. И. Булатов	
2.3.	ЦЕХ №2 промывка системы отопления АБК	шт	1	-	-	-	1	-	-	Р. И. Булатов	
2.4.	ЦЕХ №3	шт	2	-	-	-	2	-	-	Р. И. Булатов	
2.5.	ЦЕХ №4	шт	1	-	-	1	-	-	-	Р. И. Булатов	
2.6.	ЦЕХ №4 (Промывка сетей ХВС)	-	-							Р. И. Булатов	
2.7.	РМУ (Промывка , опрессовка трубопроводов системы теплоснабжения (РМУ, АБК, центральный склад, арочник уч.№22, гаражи).	шт	1	-	-	-	1	-	-	Р. И. Булатов	
2.8.	Общезитие	шт	1	-	-	1	-	-	-	Р. И. Булатов	
Участок по содержанию общежития (г. Лянтор ул. Дружбы народов 44)											
1	Промывка отопительной системы	система	1	-	-	1	-	-	-	Командант общежития А.П. Лушникова	
2	Ревизия запорной арматуры	шт	задвигка - 5 кран - 22, вентель - 14	-	-	41	-	-	-	Командант общежития А.П. Лушникова	
3	Ревизия и обследование системы тепловодоснабжения и водоотведения	шт	4 пож.крана - 8	-	-	12	-	-	-	Командант общежития А.П. Лушникова	
4	Ревизия канализационной системы	шт	2 колодца	-	-	2	-	-	-	Командант общежития А.П. Лушникова	
5	Благоустройство территории	м2	100	+	+	+	+	+	-	Командант общежития А.П. Лушникова	
ООТ и ПБ отдел охраны труда и промышленной безопасности											
1	Организовать и провести страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов цеха № 1 (котельные №1,2,3)	-	-			1 квартал				Начальник ООТиПБ Чернобай О.Д.	
2	Проводить проверку работы цеха №1 согласно «Положению о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ЛГ МУП «УТВиВ»	-	-			1 раз в квартал				Начальник ООТиПБ Чернобай О.Д.	
3	Проводить проверку организации работы в области охраны труда и пожарной безопасности подразделений предприятия согласно «Положению о системе управления охраной труда в ЛГ МУП «УТВиВ»	-	-			Согласно графику, по плану работы				Гл. инженер Агафонов В.Г. Члены ПДК	
4	Проводить проверки технического состояния зданий и сооружений, дымовых труб	-	-			Согласно графику, по плану работы				Гл. инженер Агафонов В.Г. Члены комиссии по осмотру зданий и сооружений	

1	Проведение закупочных процедур в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	-	-						согласно утвержденному плану закупок	М.А. Логинова	
2	Проведение закупочных процедур, в том числе открытый конкурс на оказание услуг по проведению обязательного аудита, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	-	-						согласно утвержденному плану-графику	М.А. Логинова	
3	Заключение договоров на выполнение капитальных ремонтов (других работ), договоров на поставку товаров, договоров на оказание услуг - по итогам проведения закупочных процедур.	-	-						согласно утвержденному плану закупок	М.А. Логинова	
4	Заключение договоров, дополнительных соглашений на выполнение работ, оказание услуг, по распоряжению директора предприятия – еженедельно, по итогам проведения закупочных процедур.	-	-						согласно утвержденному плану закупок	М.А. Логинова	
5	Своевременное заключение хозяйственных договоров, по распоряжению директора предприятия.	-	-						еженедельно	М.А. Логинова	
Участок №16 (Центральный склад)											
1	Промывка отопительной системы ц.склада, арочника.	систем.	1	-	-	-	-	1	-	Сафронова Т.А., Ядыгин Р.В.	
2	Косметический ремонт помещения для хранения баллонов с:										
	кислород	м2	20	-	20	-	-	-	-	Сафронова Т.А.	
	пропан	м2	20	-	-	20	-	-	-	Сафронова Т.А.	
3	Ремонт (ревизия) освещения:										
	помещение ц.склада.	шт.	60						-	Сафронова Т.А., Зотов В.В.	
	территории ц.склада	шт.	4						-	Сафронова Т.А., Зотов В.В.	
4	Частичный ремонт, частичная покраска ограждений территории центрального склада	м.п. по перим.	280	-	-	280	-	-	-	Сафронова Т.А.	
5	Ремонт (покрытие) пола в здании склада	м2	300	150	-	-	150	-	-	Сафронова Т.А. Вержниковский А.В.	
6	Благоустройство территории ц.склада.	-	-						-	Сафронова Т.А.	
7	Подготовка места для складирования материалов при подготовке к осенне-зимнему периоду.	-	-						-	Сафронова Т.А.	
8	Обновление, восстановление учетных наименований материалов, оборудования по месту их хранения.	-	-						-	Сафронова Т.А.	
9	Прием, выдача, оформление материалов согласно заявок цехов и наличия материалов на складе.	-	-						-	Сафронова Т.А.	
Отдел АСУ											
1	Обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники, ЛВС, программных продуктов	-	-						ежедневно	М.В.Логинов Д.М. Дорофеев	
2	Обслуживание автоматизированных систем управления предприятия и его подразделений	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
3	Установка, настройка, диагностика систем уличного видеонаблюдения	-	-						май, июнь, июль	М.В.Логинов С.О. Щербаченко	
4	Составление заявок на необходимое оборудование, ведение учета его поступлений и использования средств, выделенных на эти цели	-	-						ежемесячно	М.В.Логинов	
5	Обеспечение бесперебойной работы телефонной связи предприятия. Проведение диагностики IP ATC Grandstream	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
6	Предоставление заявок на расходные материалы	-	-						по необходимости	М.В.Логинов Д.М. Дорофеев	
7	Проверка работоспособности операционной системы сервера. Отладка ошибок операционной системы на сервере, обновление антивирусной программы	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
8	Резервное копирование операционной системы серверов	-	-						еженедельно	М.В.Логинов	
9	Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения предприятия. Проведение диагностики.	-	-						еженедельно	М.В.Логинов	
10	Организация оптической связи (ВОЛС) с цехами предприятия	-	-						июль, август	М.В.Логинов С.О. Щербаченко	
11	Подготовка документации для проведения закупочных процедур	-	-						по необходимости	М.В.Логинов	
12	Проверка и настройка работы радиоканалов связи между подразделениями предприятия	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
13	Обновление шаблонов отчетности системы ЕАИС, контроль за своевременной сдачей шаблонов, отправка шаблонов в ЕИАС	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
14	Размещение информации на сайте	-	-						ежедневно	М.В.Логинов Д.М. Дорофеев	
15	Внедрение, настройка и обучение программе электронного документооборота	-	-						ежедневно	М.В.Логинов	
16	Диагностика, настройка программного обеспечения РИЦ	-	-						ежедневно	М.В.Логинов С.О. Щербаченко	
17	Диагностика и профилактика электромагнитных и электромеханических домофонов, замков	-	-						ежегодно	М.В.Логинов Д.М. Дорофеев	
Бухгалтерия											
1	Соблюдение порядка оформления первичных бухгалтерских документов, сроков расчетов и платежных обязательств в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.								ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
2	Обработка первичных документов по учету движения материальных ценностей и объектов основных фондов (накладные и счета-фактуры на приобретенные товарно-материальные ценности и основные средства, требования на отпуск материалов со склада, производственные отчеты о списании материалов, отчеты о списании топлива,хоз.инвентаря, акты приема-передачи объектов основных средств) в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.								ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина бухгалтер 1 категории Згонникова В.Н., ведущий бухгалтер Малышко С.А.	
3	Обработка первичных документов по учету расчетов с поставщиками (акты выполненных работ, счета-фактуры полученные) в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.								ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина бухгалтер 1 категории Романенко И.А.	

4	Обработка первичных документов по учету расчетов с потребителями услуг (выписка счетов-фактур потребителям, учет поступившей оплаты) в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг..			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина Ведущий бухгалтер Мягчилова Т.В., бухгалтер 2 категории Мартюшева Н.А. бухгалтер Коровина А.В. бухгалтер 1 категории Саркисян С.С.	
5	Обработка первичных документов по учету расчетов с персоналом по оплате труда, начисление и оплата налогов и сборов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг..			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина Ведущий бухгалтер Шарая Е.Н., бухгалтер 1 категории Романенко И.А.	
6	Учет затрат на производство, реализацию продукции, выполнение работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
7	Составление и представление отчетов в ИФНС РФ по Сургутскому району, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк», АО "СНГБ", Администрацию г.п. Лянтор, отдел статистики в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
8	Контроль за соблюдением финансовой дисциплины в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг.			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
9	Контроль своевременной оплаты по договорам и контрактам			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
10	Сверка расчетов с покупателями и поставщиками, с бюджетом по налогам и сборам			ежемесячно	Гл.бухгалтер И.Х. Каплина	
ОМТС (отдела материально-технического снабжения)						
1	Своевременное приобретение и обеспечение товаро-материальными ценностями цеха и подразделения, согласно заявок	-	-	в период с января по декабрь	Н.Л. Прокофьева Д.В. Севиёва	
2	Проведение анализа рыночных цен с целью экономической эффективностью закупок для нужд предприятия	-	-	в период с января по декабрь	Н.Л. Прокофьева Д.В. Севиёва	
3	Мониторинг и контроль материальных запасов на центральном складе с целью своевременного обеспечения структурных подразделений необходимыми материалами	-	-	в период с января по декабрь	Н.Л. Прокофьева Д.В. Севиёва	
Юридический отдел						
1	Своевременное заключение договоров (дополнительных соглашений) хозяйственного ведения и договоров аренды земли.	-	-	ежемесячно	О.А. Мордакина	
2	Согласование положений, приказов, распоряжений (иных документов)	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
3	Консультирование руководителей структурных подразделений и работников предприятия по юридическим вопросам	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
4	Претензионно - исковая работа	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
5	Работа с населением и юридическими лицами (ИП) по взысканию дебиторской задолженности за жилищно коммунальные услуги, составление соглашений, консультации населения	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
6	Осуществление контроля за исполнением исполнительных производств	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
7	Работа с банкротами - физическими лицами. В т.ч. подача заявлений в Арбитражный суд, работа с конкурсными управляющими. Подготовка документов на списание задолженности.	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
8	Участие и работа по вопросам дебиторской задолженности работников предприятий бюджетной сферы совместно с работниками Администрации г.п. Лянтор	-	-	2 (3) раза в месяц	О.А. Мордакина	
9	Подготовка отчетов	-	-	ежемесячно и ежеквартально	О.А. Мордакина	
10	Подготовка реестров по исковым заявлениям и судебным приказам	-	-	ежемесячно	О.А. Мордакина	
11	Проверка лицевых счетов должников, отнесенных на забаланс бухгалтерского учета	-	-	ежемесячно	О.А. Мордакина	
12	Представление интересов предприятия в судах общей юрисдикции и арбитражных судах РФ	-	-	ежемесячно	О.А. Мордакина	
13	Проведение рейдов по квартирам должников (население)	-	-	ежеквартально	О.А. Мордакина	
14	Сверка по исполнительным производствам с ФССП.	-	-	ежеквартально	О.А. Мордакина	
15	Подготовка информации, запрашиваемой через систему ГИС ЖКХ.	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
16	Проверка авансовых отчетов, заявлений на выплаты по коллективному договору.	-	-	ежедневно	О.А. Мордакина	
Административно-хозяйственный отдел						
1	Организация работы по делопроизводству предприятия, обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой корреспонденции, ее доставку по назначению.	-	-	ежедневно	Нач.АХО Т.П. Мушуруева, экспедитор М.А. Самохвалова	
2	Предоставление архивных документов при проведении рем.работ оборудования и объектов предприятия, содержание архивных документов в систематизированном виде для оперативного поиска.	-	-	ежедневно	Нач.АХО Т.П. Мушуруева, Зав. архивом Т.А. Рахманова	
3	Обеспечение своевременной поставки писем, счет-фактур, договоров, актов, и др документов в части выполнения капитального ремонта.	-	-	ежедневно	Нач.АХО Т.П. Мушуруева, экспедитор М.А. Самохвалова	
4	Изготовление копий документации, необходимой для проведения работ по капитальному ремонту.	-	-	ежедневно	Нач.АХО Т.П. Мушуруева	
5	Организация работ по направлению телефонных звонков, поступающих руководителям и работникам предприятия, своевременное доведение до сведения руководителей телефонограмм, входящей документации и др. документов в части выполнения капитального ремонта.	-	-	ежедневно	Нач.АХО Т.П. Мушуруева	

6	Подготовка здания к отопительному сезону (промывка,утепление), поддержание в чистоте и исправном состоянии стен, окон, дверей здания АБК, освещение в АБК.	-	-	ежедневно						Нач. РМУ Р.В. Ядыгин , уборщик производственных и служебных помещений Р.Ю. Козлова, Н.М. Колантерская, подсобны рабочий А.А. Бушков, электромонтер ОГЭ	
7	Благоустройство территории предприятия, посадка зеленых насаждений, поддержание чистоты вокруг здания, обеспечение безопасного подхода к зданию.	-	-	ежедневно						Подсобный рабочий А.А. Бушков	
8	Прием в архив исполнительной документации после завершения работ по капитальному ремонту.	-	-	ежедневно						Зав.архивом Т.А. Рахманова	
9	Ремонт женского туалета на 1-ом этаже (в связи с расширением архива)	м2	17,00	+	+	-	-	-	-	Т.П. Мушуруева	
10	Покраска забора центральный вход АУП	м2	16,00	-	+	+	-	-	-	Т.П. Мушуруева	
11	Косметический ремонт центрального входа	м2	10,00	-	-	+	-	-	-	Т.П. Мушуруева	
ЦИТС											
1	Оперативный контроль за проведением работ подготовки к ОЗП цехов и уч-ков	-	-	ежедневно						Е.Ф.Храбан	
2	Обеспечение автотранспортом цехов и участков в период подготовки объектов к работе в ОЗП	-	-	ежедневно						Е.Ф.Храбан	
3	Промывка системы отопления помещения ЦИТС	система	2	-	-	-	2	-	-	Е.Ф.Храбан	
4	Обеспечение информационной достоверности о производстве работ по капитальному ремонту объектов	-	-	ежедневно						Е.Ф.Храбан	
5	Координация действий подразделений при выполнении работ при устранении нарушений, инцидентов при поступлении заявлений, в т. числе от организаций обслуживающих жил. фонд	-	-	ежедневно						Е.Ф.Храбан	
6	Круглосуточное ведение оперативной работы на предприятии	-	-	круглосуточно						Е.Ф.Храбан	
7	Проведение тренировочных занятий с обслуживающим персоналом согласно утвержденного графика.	-	-	согласно графика						Е.Ф.Храбан	
8	Предоставление информации в администрацию города и управляющие компании о проводимых работах на сетях ТВС в период подготовки объектов к работе ОЗП	-	-	ежедневно						Е.Ф.Храбан	
Участок 22 (Автотранспортный участок)											
1	Проведение сезонного ТО с учетом требований изложенных в руководствах по эксплуатации ТС	шт	5	-	-	-	3	2	-	Е.Ф.Храбан	
2	Промывка системы отопления кабинетов уч.22, гаражей-арочников	система	2	-	-	-	2	-	-	Е.Ф.Храбан	
3	Замена на транспортных средствах летних шин на зимние	шт	2	-	-	-	-	-	2	Е.Ф.Храбан	
4	Техническое обслуживание спец. оборудования техники	шт	3	-	-	-	2	1	-	Е.Ф.Храбан	
5	Техническое обслуживание отопительных приборов транспортных средств и специальной техники	шт	5	-	-	-	-	5	-	Е.Ф.Храбан	
6	Подготовка, профилактика АКБ	шт	7	-	-	-	-	7	-	Е.Ф.Храбан	
Отдел кадров											
1	Контроль за исполнением руководителями подразделений законодательных актов и постановлений правительства, приказов и распоряжений руководителя предприятия по вопросам кадровой политики и работы с персаналом согласно плана мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду по предприятию	-	-	постоянно						Куликова Н.В.	
2	Определение текущей потребности в кадрах. Подбор и комплектация подразделений ЛГ МУП "УТВиВ" квалифицированными специалистами	-	-	по мере необходимости						Куликова Н.В.	
3	Организация табельного учета контроль за соблюдением утвержденного Графика отпусков, за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия.	-	-	постоянно						Куликова Н.В.	
4	Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством.	-	-	постоянно						Ермакова В.В.	
5	Документальное оформление доплат, замен по болезни, вакансиям, нахождением в отпусках и другим уважительным причинам персонала согласно штатному расписанию.	-	-	постоянно						Ермакова В.В.	
6	Контроль за организацией и проведением периодических медицинских осмотров	-	-	в период проведения						Куликова Н.В.	
ПТО											
1	Подготовка исходных данных для заключения договоров с подрядными организациями	-	-	по мере необходимости						Фаткуллина Л.Р. Алиева Н.И. Трошкина К.С. Зайцева Е.А. Габсалимов В.Р. Ковальчук С.С.	
2	Контроль за выполнением капитального ремонта подрядными организациями: выезд на объект ремонта (ежедневно), реконструкции, составление отчета с оформлением фотоматериалов	-	-	еженедельно						Фаткуллина Л.Р. Алиева Н.И. Ковальчук С.С. Габсалимов В.Р.	
3	Контроль за выполнением работ по графикам ППР	-	-	ежемесячно						Габсалимов В.Р. Зайцева Е.А.	
4	Составление и предоставление статистической отчетности	-	-	ежегодно						Трошкина К.С. Зайцева Е.А.	
5	Составление отчетов в администрацию города еженедельного, ежедекадного выполнения плана ОЗП	-	-	еженедельно						Габсалимов В.Р. Алиева Н.И.	
6	Контроль за списанием материалов по выполненным работам цехов	-	-	ежемесячно						Трошкина К.С.	
7	Участие в комиссии по приемке объектов, подготавливаемых к зиме	-	-	еженедельно						Габсалимов В.Р.	
8	Подготовка дефектных ведомостей и смет для выполнения работ капитального ремонта	-	-	еженедельно						Фаткуллина Л.Р. Алиева Н.И. Ковальчук С.С.	
9	Проверка исполнительной документации по выполненным работам капитального ремонта	-	-	еженедельно						Фаткуллина Л.Р. Алиева Н.И.	
10	Подготовка пояснительных записок, анализов выполняемых работ в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду	-	-	еженедельно						Ковальчук С.С. Габсалимов В.Р.	

11	Контроль за мероприятиями, по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.	-	-	ежедневно	Габсаямов В.Р.	
12	Прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости			по мере необходимости	Алиева Н.И.	

Главный инженер

В.Г. Агафонов

Заместитель директора по производству - начальник ПТО

В.Р. Габсаямов

Ответственный исполнитель: Зайцева Е.А. 8 (34638) 24-414 (доб 1134)